

浏阳市戴氏木业有限责任公司技术改造建设项目环境影响评价公示

一、项目基本情况

本项目位于浏阳市淳口镇同辉村桥中组的空厂房，总占地面积 25000m² 进行生产。生产规模为年产柜子（包含衣柜、梳妆台、书柜、橱柜）100 套、楼梯扶手 1250 套，本次为技术改造环评手续。项目总投资约 600 万元。

二、项目产生的主要污染物

项目为新建项目，其营运期污染源主要为：

废气：食堂废气、粉尘和涂装废气；

废水：生活污水、生产废水；

噪声：生产设备运行噪声；

固废：生活垃圾、一般工业固废、危险废物等。

三、项目拟采取的污染防治措施及主要环境影响

项目营运期：

废气：①开料、打孔粉尘（楼梯扶手和柜子）通过在设备吸尘口处设置有管道连接至中央布袋除尘器（TA001）处理后通过一根 15 米排气筒（DA001 排放）；②木工砂光、打磨粉尘（楼梯扶手）通过移动式旋风滤筒除尘柜（TA002）处理后无组织排放；③木工砂光、打磨粉尘（柜子）通过湿式除尘（TA003）处理后无组织排放；④1#底漆打磨区粉尘（楼梯扶手）和 2#底漆打磨区粉尘（柜子）通过湿式除尘（TA004）处理后无组织排放；⑤自动喷漆线（共 2 条）废气通过负压抽风收集后由管道连接与危废暂存间废气、浸泡底漆废气和手工刷漆废气一同经过滤棉+活性炭吸附装置（TA005）处理；1#手工面漆房和 2#手工面漆房及配套烘干房分别经水帘柜（共 2 个）处理后由管道连接至沉降室沉降后一同经过滤棉+活性炭吸附装置（TA006）处理；该两套废气处理装置经管道连接后共用一根 15 米排气筒（DA002 排放）；⑥3#手工面漆房及配套烘干房经水帘柜（共 1 个）处理后由管道连接至沉降室沉降后与调漆废气一同经过滤棉+活性炭吸附装置（TA007）处理；手工底漆房（共 2 个）经水帘柜（共 2 个）处理后由管道连接至沉降室沉降后经过滤棉+活性炭吸附装置（TA008）处理；该两套废气处理装置经管道连接后共用一根 15 米排气筒（DA003 排放）。

废水：①生产废水：水帘柜用水与喷枪清洗废水一同经水帘柜配套水箱中添加絮凝剂循环使用，水帘柜废水定期委托有资质单位处理；湿式除尘用水经沉淀后循环使用。②生活废水：食堂废水经隔油池处理后与生活废水一同经化粪池处理，定期清掏施肥。

噪声：本项目产生的噪声包括机械设备运行噪声及通风除尘等设备噪声。通过选用低噪声设备，采

取隔音、合理布局等措施后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准的要求：昼 $Leq \leq 60dB(A)$ ，对周围环境不会产生明显影响。

固废：①生活垃圾日产日清，交环卫部门处理；②一般工业固废：木料边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料经收集后交由第三方回收处理；③危废暂存间：废胶水桶、废活性炭、废过滤棉、漆渣、油漆桶、稀释剂桶、废矿物油、废矿物油桶、含油废抹布及手套等危险废物暂存于危险废物暂存间后定期交有资质单位处理。

四、环境影响评价结论

本项目符合国家现行产业发展政策，项目在运行中产生一定程度的废气、废水、噪声、固体废物的污染，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。从环保角度而言本项目是可行的。

五、征求公众意见的范围和主要事项

本次公众参与的范围主要为项目所在地或本项目有直接或间接关系的企事业单位和个人。征求公众对该项目环境影响、污染防治措施等环境保护方面的意见和建议。如有需要，您可以向环评单位或建设单位索取本项目环境影响报告书（表）的全文信息。

六、公众提出意见的具体形式和起止时间

本次公众参与采用向公示相关信息后，收集公众所提出的意见和建议的形式，任何单位或个人若有宝贵意见或建议，可在公告之日 10 个工作日内通过以下联系方式，直接到建设单位、评价单位反应或采用电话、邮件等方式提出，供建设单位和评价单位及政府环境主管部门决策参考。

七、建设单位、环评单位

建设单位：浏阳市钦发有色金属有限公司

评价单位：湖南融泽生态环境科技有限公司

地址：浏阳市淳口镇同辉村桥中组 地址：湖南省长沙市开福区福元中路 66 号美利新世界小区

联系人：戴圣怀

联系人：李爽

联系电话：1397314902

联系电话：18670309860

发布单位：浏阳市戴氏木业有限责任公司

2024 年 7 月 10 日